TINGMÄRGID

- PLANEERINGU ALA
- MOODUSTATAVA KRUNDI PIIRID
- KINNISTU PIIRID
- OLEMASOLEVAD HOONED
- PLANEERITAV ELAMUMAA
- PLANEERITAV ÄRI- JA TOOTMISMAA
- HOONESTUSALA
- VÕIMALIK TULEMÜÜRI VAADUS REI 120-240
- PLANEERITAV PIIRDEAED
- PLANEERITAV JUURDEPÄÄS AVALIKULT TEELT
- PLANEERITAV TEE
- OLEMAS OLEV TEE
- KOHUSTUSLIKU KÖRGHALJASTUSE ALA
- PARKIMISKEELD SÕIDULAUTOLE JA AUTORONGILE
- SÕIDUTUSLIK HOONE ASUKOHT
- SÕIDUTUSLIK MÄNGUVÄLJAKU ASUKOHT
- PLANEERITAVAD KERGLIIKLUSTEED
- KÕRVAL DP-GA PLANEERITAVAD KERGLIIKLUSTEED
- PLANEERITAVAD KÖNNITEE
- OLÖL KERGLIIKLUSTEE
- TEEKAITSEVÖÖND
- NÄHTAVUSKOLMNURK

POSITSIOONI NUMBER | AADRESS | MAASIHTOTSTARVE | HOONETE ARV.KRUNDIL | KRUNDI PINDALA | EHITUSALUNE PIND

Viskaripõllu tee 9 | 8 | A 50 T50 | 2 2240 | 2 | 5049 m2

TÄISKORRUSTE ARV JA HOONE KÕRGUS.

INSENERTRASSID

- KANAL, OL.OLEV MAGISTRAAL
- VESI, OL.OLEV MAGISTRAAL
- GAAS, OL.OLEV MAGISTRAAL
- VESI, VAREM PLANEERITUD
- KANAL, VAREM PLANEERITUD
- GAAS, VAREM PLANEERITUD
- SADEKANAL, KÕRVALPLANEERING
- 20kW KAABEL, KÕRVALPLANEERING
- 0,4kW KAABEL, KÕRVALPLANEERING
- SIDEKAABEL, KÕRVALPLANEERING
- OL.OL SIDEKAABEL TORUS
- TÄNAVAVALGUSTUS KAABEL, KÕRVALPLANEERING
- PROJEKTEERITAV VESI
- PROJEKTEERITAV KANAL
- PROJEKTEERITAV GAAS
- PROJEKTEERITAV SADEKANAL
- PROJEKTEERITAV SIDEKAABEL
- PROJEKTEERITAV 20kW KAABEL
- PROJEKTEERITAV 0,4kW KAABEL
- PROJEKTEERITAV TÄNAVAVALGUSTUS KAABEL
- PROJEKTEERITAV SIDEKAABLIGA LIITUMISKILP
- PROJEKTEERITAV ELEKTRIKAABLIGA LIITUMISKILP
- PROJEKTEERITAV TULETÕRJEVEEVÕTUKOHT
- SERVITUUT TRASSIDE TARBEKS

TALLINN - TARTU - VÕRU - LUHAMAA MAANTEE
KEENNA, LEHNJA, PEETRI
RIIGIMAANTEE 2
TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA
Asustus depoo
6530:001:0692
SEL
Rail
65301:002
50m TEEKAITSEVÖÖND
TEEKAITSEVÖÖND 50 M
ÜNDIÄUGU
Peeti küla
65301:001:0188
KÜKITA
Peeti küla
6530:001:0078
300m TEESANITAARKAITSEVÖÖND
SADEKANAL MAGISTRAAL
VESI, KANAL, GAAS MAGISTRAAL
Viskaripõllu tee 10
11 A 50 T50 2 2420 2
6555 m2
Viskaripõllu tee 9
8 A 50 T50 2 2240 2
4971 m2
Viskaripõllu tee 8
10 A 50 T50 2 2020 2
5089 m2
Viskaripõllu tee 6
9 A 50 T50 2 2240 2
5186 m2
Viskaripõllu tee
15 L 100 - 2350 m2
Viskaripõllu tee 7
7 A 50 T50 2 1400 2
3440 m2
Viskaripõllu tee 5
6 A 50 T50 2 1760 2
4407 m2
Viskaripõllu tee 1
1 A 100 2 1600 2
4576 m2
Viskaripõllu tee 3
16 L 100 - 879 m2
Viskaripõllu tee 4
14 L 100 - 879 m2
Lepiku tee 10
5 A 100 2 1600 2
6234 m2
Lepiku tee 8
3 A 100 2 1680 2
4793 m2
Lepiku tee 6
2 A 100 2 1640 2
4581 m2
Lepiku tee
13 L 100 - 5982 m2
Lepiku tee 5
1 A 100 2 10000 2
28 830m2
Lepiku tee 5a
12 7h 100 2 20 1
35 m2
17 A 50 T 50 - -
SOODUSTATUD TULEKUSTUTUSVEE VÕTUKOHT
vt. kohaviidad, soodustajani veemõõdu äravõtud ja tuletõrje toide
Tuletõrje
mahuti 110 m³
Ühendus olemasoleva tuletõrjevee võrgustiku
Ühendus olemasoleva tuletõrjevee võrgustiku
Ühendus olemasoleva tuletõrjevee võrgustiku