

KULULOEND

TEEDE TEHNILINE PROJEKT JA TEHNOVÕRKUDE TÖÖPROJEKTID Rukki arendus: Rambid

Teehoiutööde tehnilised kirjeldused versioon 24.04.2012

KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötiühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
10201	Proovide võtmine ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10203	Infotahvliid	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma			
10205	Liikluskorraldus	kogusumma			
10206	Tööohutus	kogusumma			
10207	Keskkonnanõuded	kogusumma			
10208	Tööprogramm	kogusumma			
10209	Kvaliteedi tagamise plaan	kogusumma			
10210	Ajutised tööd, sh. töövõtja objektikontor	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	Üh.hind	6
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
30101	Kasvupinnase eemaldamine, $h_{\text{keskm}} = 32\text{cm}$	m ³	2 000		0
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine muldest (kaasa arvatud teepeenrad)	m ³	1 328		0
30106a	Karjäärast kaevamine (liiv)	m ³	4 000		0
30107	Uute kraavide kaevamine	m ³	5 797		0
30201	Kraavide puhastamine	m	146		0
30402a	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv)	m ³	4 000		0
30501	Dreenikiht $h_{\text{min}} = 20\text{cm}$	m ²	5 530		0
30603	Oleva mulde pealispinna planeerimine ja tihendamine	m ²	8 571		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr. 4: KATEND

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	
				EUR	Summad EUR
1	2	3	4	5	6
40501a	Killustikalus h=10cm, fr – 32/64 mm, kiilutud fr - 16/32mm	m ²	2 436		0
40501b	Killustikalus h=15cm, fr – 32/64 mm, kiilutud fr - 16/32mm	m ²	2 584		0
40501c	Killustikalus h=25cm, fr – 32/64 mm, kiilutud fr - 16/32mm	m ²	2 426		0
42001a	Kruntimine BE 50R-ga, kulu 0,3 kg/m ² ()	m ²	1 828		0
42001b	Kruntimine BE 50R-ga, kulu 0,3 kg/m ²	m ²	3 844		0
42002	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m	m	785		0
42003	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (alumine kiht), kulu 100g/m	m	790		0
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC12surf) segu h=4cm,	m ²	1 852		0
43002b	Tihedast asfaltbetoonist (AC16 bin) segu h=5cm,	m ²	1 855		0
43003a	Poorsest asfaltbetoonist segu AC 32 base , h=7cm,	m ²	1 911		0
43003b	Poorsest asfaltbetoonist segu AC 32 base , h=8cm,	m ²	1 918		0
43004	Killustikmastiksfalkate (SMA12) - paksus 4cm	m ²	1 799		0
44501a	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus v. killustik fr.0/32), h=11 cm	m ²	500		0
44501b	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus v. killustik fr.0/32), h= 17 cm	m ²	365		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 5: DRENAAZ

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
51001a	truup, dia = 300 mm	m	12		0
51001b	truup, dia = 600 mm	m	59		0
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					0

KULUTUSED Nr.6: KONSTRUKTSIOONID

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					0

KULUTUSED Nr.7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
70101	Liiklusmärgid	tk	22		0
70102	Tekstilised juhatusmärgid	m ²	1		0
70201	Teekattemärgistus värviga	m ²	3		0
70202	Teekattemärgistus termoplastikuga	m ²	285		0
70501a	Tähispost valge	tk	48		0
70501b	Tähispost kollane	tk	8		0
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					0

KULUTUSED Nr. 8: TEHNOVÕRGUD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	Üh.hind	5
					6
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
90201	Muru kasvuvaluse rajamine ja külv	m²	11 000		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KOKKUVÕTE

Summad EUR

		0
Kulutused nr. 1 EELTÖÖD		
		0
Kulutused nr. 2 EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE		
		0
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD		
		0
Kulutused nr. 4 KATEND		
		0
Kulutused nr. 5 DRENAAŽ		
		0
Kulutused nr. 6 KONSTRUKTSIOONID		
		0
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID		
		0
Kulutused nr. 8 TEHNOVÕRGUD		
		0
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD		
		0
LÕIK KOKKU: KANTUD KOGU SUMMASSE		0
ETTENÄGEMATA TÖÖD 5%		0
KOKKU		0
KÄIBEMAKS 20%		0
KÕIK KOKKU		0