

KULULOEND

TEEDE TEHNILINE PROJEKT JA TEHNOVÕRKUDE TÖÖPROJEKTID

Rukki arendus: Tankla rambi sulgemine

Teehoiutööde tehnilised kirjeldused versioon 24.04.2012

KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötiühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	Summa
1	2	3	4	5	6
10201	Proovide võtmine ja katsetamine	kogusumma			
10202	Load, kindlustused	kogusumma			
10203	Infotahvlid	kogusumma			
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma			
10205	Liikluskorraldus	kogusumma			
10206	Tööohutus	kogusumma			
10207	Keskkonnanõuded	kogusumma			
10208	Tööprogramm	kogusumma			
10209	Kvaliteedi tagamise plaan	kogusumma			
10210	Ajutised tööd, sh. töövõtja objektikontor	kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	kogusumma			
10212	Projekteerimine, konsultatsioonid projekteerijaga	kogusumma			
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
20302	Tahvli eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.)	tk	4		0
20312	Liiklussaarte lammutamine (koos äärekivide, vundamentidega jne)	m ²	18		0
20316	Pörkepiirde eemaldamine (koos postidega)	m	132		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
30107	Uute kraavide kaevamine	m ³	35		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 4: KATEND

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	
				EUR	Summad EUR
1	2	3	4	5	6
40101	Olemaoleva katendi freesimine h(kesk.)=cm	m ²	1 136		0
40103	hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest	1 cm/m ²	-	-	-
42001a	Kruntimine BE 50R-ga, kulu 0,3 kg/m ² ()	m ²	42		0
43002a	Tihedast asfaltbetoonist (AC12surf) segu h=5cm,	m ²	42		0
44501a	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus v. killustik fr.0/32), h=11 cm	m ²	95		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				0

KULUTUSED Nr. 5: DRENAAZ

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr.6: KONSTRUKTSIOONID

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr.7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Möötüühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
70401	Pörkepiire, postide vahekaugus 4 m (võib kasutada samalt objektilt eemaldatud pörkepiiret)	m	52		0
70409	Terminal (l-12m)	tk	1		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr. 8: TEHNOVÕRGUD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Summad	Summad EUR
				EUR	EUR
1	2	3	4	Üh.hind	Summa
90201	Muru kasvualse rajamine ja külv	m ²	1 080		0
	SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE				
					0

KOKKUVÕTE

Summad EUR

		0
Kulutused nr. 1 EELTÖÖD		
		0
Kulutused nr. 2 EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE		
		0
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD		
		0
Kulutused nr. 4 KATEND		
		0
Kulutused nr. 5 DRENAAŽ		
		0
Kulutused nr. 6 KONSTRUKTSIOONID		
		0
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID		
		0
Kulutused nr. 8 TEHNOVÕRGUD		
		0
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD		
		0
LÕIK KOKKU: KANTUD KOGU SUMMASSE		0
ETTENÄGEMATA TÖÖD 5%		0
KOKKU		0
KÄIBEMAKS 20%		0
KÕIK KOKKU		0