

VK TORUSTIKE TÖÖMAHTUDE TABEL

Jrk. nr		Maht	Möö- ühik	Märkused
1	VEETORUSTIK			
1.1	Survetoru PE, PN10, De 63, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	325,0	m	
1.2	Survetoru PE, PN10, De 110, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	1654,0	m	
1.3	Traadiga märkelint (lahtise kaevikuga veetoru kohale)	1979,0	m	
1.4	Maa-alune, teleskoopiline, soojustatud tuletõrjehüdrant DN100 koos katte ja viidaga (komplekt sisaldab siibrit DN100 koos spindlipikendusega)	8	tk	
1.5	Malmist kummikiilsiber DN 100 PN 10, äärikutega koos soojustatud teleskoopse spindlipikenduse ja ujuva kaega 40T	11	tk	
1.6	Elekterkeewis maakraan DN63 koos soojustatud teleskoopse spindlipikenduse ja ujuva kaega 40T	24	tk	
1.7	Elekterkeewis puursadul De110-63	10	tk	
1.8	Elekterkeewis kolmik De110	5	tk	
1.9	Malmist äärikutega kolmik De110	10	tk	
1.10	Tõmbekindel tolerantsäärik DN100	5	tk	
1.11	Kaelus De110 äärikutega DN100	14	tk	
1.12	Elekterkeewis põlv 45° De110	7	tk	
1.13	Elekterkeewis põlv 90° De63	1	tk	
1.14	Elekterkeewis üleminek De110/63	4	tk	
1.15	Elekterkeewis muhv De110	8	tk	
1.16	Otsakork torule PE PN10 De63	24	tk	
1.17	Otsakork torule PE PN10 De110	1	tk	
2	OLMEKANALISATSIOONI TORUSTIK			
2.1	Isevolne kanalisatsioonitoru PVC, SN 8, De 160 koos muhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	1265,0	m	
2.2	Plastkaevud PE 200/160; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga	1,0	kompl.	
2.3	Plastkaevud PE 400/315; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga	31,0	kompl.	
2.4	Plastkaevud PE 560/500; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga	2,0	kompl.	
2.5	Plastkaevud PE 800/500; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, renniga	13,0	kompl.	
2.6	Siiber De160	1,0	tk	
2.7	Otsakork De160	12,0	tk	
2.8	Reoveepumpla D1600mm	1,0	kompl.	
3	SURVEKANALISATSIOONI TORUSTIK			
3.1	Survetoru PE SN 8 (T8), De 110 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	497,0	m	
3.2	Traadiga märkelint (lahtise kaevikuga toru kohale)	497,0	m	
3.3	Elekterkeewis põlv 45° De110	8,0	tk	
3.4	Siiber De110	1,0	tk	
3.5	Tühjenduskaev D400/314 (komplekt sisaldab siibrit DN100 koos spindlipikendusega)	1,0	kompl.	
3.6	Elekterkeewis kolmik De110	2,0	tk	
4	DRENAAZ			
4.1	Drenaažitoru (täisring augustus) PVC või PP, SN8, De 110, filterkangas II klass	2517,0	m	
4.2	Sajuveetoru PP SN 8 (T8), De 200 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	31,0	m	
4.3	Sajuveetoru PP SN 8 (T8), De 250 mm, sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne	15,0	m	
4.4	Plastkaevud PE 400/315; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T	10	kompl.	
4.5	Plastkaevud PE 400/315; teleskoopitoru, malmkrae ja tihendiga, nelikant malmluugiga 40T, settekoott 0,2m	35	kompl.	
4.6	Otsakork De110	14	tk	

Märkused:

- Käesolevat Töömahtude tabelit tuleb käsitleda koos Seletuskirjaga. Aluseks võtta eelkõige Seletuskiri. Ebakõlade või arusaamatuste korral pöörduda projekteeija poole.