TINGMÄRGID

- DETAILPLANEERINGU ALA PIIR
- OLEMASOLEVA KINNISTU PIIR
- MOODUSTATAVA KRUNDI PIIR
- VAREM PLANEERITUD KRUNDI PIIR
- OLEMASOLEV AUTOLIIKLUSE ALA
- VAREM PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA
- PLANEERITUD AUTOLIIKLUSE ALA
- PLANEERITUD KRUNDISISENE AUTOLIIKLUSE ALA
- VAREM PLANEERITUD KERGLIIKLUSTEE
- PLANEERITUD HOONESTUSALA
- PLANEERITUD HOONE VÕIMALIK ASUKOHT
- PLANEERITUD HALJASTUS
- VAREM PLANEERITUD HALJASTUS
- TEHNOVÕRGU SERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
- TEHNOVÕRGU KAITSEVÖÖNDI ULATUS
- JUURDEPÄÄS KRUNDILE
- 41.80 / 40.30 — MAAPINNA abs / KAEVU PÕHJA abs

1	SIHTOTSARVE % DET.PLAN. LIIKIDES		
	KÕRGUS, MEETRITES SUURIM KÕRGUSE-LIIGE	EHITISE-ALUNE PIND	HOONETE ARV KRUNDIL
	KRUNDI SUURUS		

- PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV ÕUES
- PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV HOONES
- HOONEALUNE PIND
- MOODUSTATAVA KRUNDI POSITSIOONI NUMBER

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

- MADALPINGE KAABEL
- KÕRGEPINGE KAABEL
- MADALPINGE ÕHULIIN
- K — KANALISATSIOONITORUSTIK
- V — VEETORUSTIK
- S — SIDEKAABEL
- G — GAASITORUSTIK

PLANEERITUD TEHNORAJATISED

- V1 — VEETRASS
- K1 — KANALISATSIOONITRASS
- S1 — SIDEKAABEL
- W1 — 0,4kV MAAKAABEL
- G1 — GAASITRASS
- PLAN.ELEKTRIVÕRGU LIITUMISKILP
- LIITUMISPUNKT
- HK — TULETÖRJEHÜDRANT
- TULETÖRJEHÜDRANDI RAADIUS 150 m

VAREM PLANEERITUD TEHNORAJATISED

HIIEMÄE KINNISTUTE PIIRKONNA JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

- V1 — VEETRASS
- K1 — KANALISATSIOONITRASS
- S1 — SIDEKAABEL
- G1 — GAASITRASS
- W1 — 0,4kV MAAKAABEL
- W2 — 24kV MAAKAABEL
- W1.1 — TÄNAVAVALGUSTUSKAABEL PLASTTORUDES KOOS TÄNAVAVALGUSTUSPOSTIDEGA
- ALAJAAM

VAREM PROJEKTEERITUD TEED JA TEHNORAJATISED

JÄRVEKÜLAS, KODALA PIIRKONNAS ÜVK JA SADEMEVEE TORUSTIKE, TEEDE JA VALGUSTUSE PROJEKTEEF

- AUTOLIIKLUSE ALA
- KERGLIIKLUSTEE
- HALJASTUS
- REOVEEPUMPLA
- LIKVIDEERITAV TORU VÕI TRASS
- V1 — VEETRASS
- K1 — KANALISATSIOONITRASS
- K1S1 — SURVE KANALISATSIOONITRASS
- K2 — SADEMEVEE KANALISATSIOONITRASS
- 1W1 — 0,4kV MAAKAABEL
- W1.1 — TÄNAVAVALGUSTUSKAABEL PLASTTORUDES KOOS TÄNAVAVALGUSTUSPOSTIDEGA
- PUMPLA KAITSEVÖÖND R=20m

LÕIGE 1-1



LÕIGE 2-2

LÕIGE 3-3



MÄRKUSED:

1. Topogeodeetilise alusplaani koostas geodeesiakeskus G.E.Point OÜ, 24.09.2018, töö number 18-G401;
2. Planeeritud tehnovõrkude ja liitumispunktide paigutus on põhimõtteline ja kuulub täpsustamisele ehitusprojektis;
3. Varem planeeritud teed ja tehnovõrgud on määratud kehtestatud detailplaneeringuga 22.11.2016 "Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering";
4. Varem projekteeritud teed ja tehnovõrgud on joonisele märgitud projekti "Järvekülas kodala piirkonnas ÜVK ja sademevee torustike, teede ja valgustuse projekteerimistööd" alusel.

Arhitekt	K.Kokk	RAE VALD, JÄRVEKÜLA	DP
Projektijuht	E.Netse	TALUTAGUSE KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING	Töö nr. 313
Tehnik	K.Kuus	TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN	M 1:1000
			15.05.2020
			AS-05